




ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลชุมพล จะดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณจำนวน ๓,๗๕๖,๐๐๐.-บาท
และได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๓,๖๔๒,๔๖๖.๙๔ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการ
คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายวิภาส นวลพุม)
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 3,642,466.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศิริทัศน์ อุบล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 คุณากร คงยก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

7.3 สมชาย หวัดแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ศิริทัศน์ อุบล

30 พฤศจิกายน 2563 13:06:55

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง		
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง			
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	16	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมดิน/ปรับพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 64,428.12 บาท	64,428.12	
2	ท่อถึงสูง ขนาด 30 ลม.ม.(ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 711,877.64 บาท	711,877.64	
3	ระบบกรองน้ำฝิวดินขนาด 10 ลมม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,104,109.40 บาท	1,104,109.40	
4	ถังน้ำใสขนาด 100 ลมม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 700,026.94 บาท	700,026.94	
5	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 124,167.55 บาท	124,167.55	
6	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 52,170.21 บาท	52,170.21	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	16	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 52,785.59 บาท	52,785.59	
8	ประสานที่ระบบสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 20,734.03 บาท	20,734.03	
9	สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 21,076.20 บาท	21,076.20	
10	รั้ว ประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 24,168.54 บาท	24,168.54	
11	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการ จำนวน 1.000 หลังละ 13,167.29 บาท	13,167.29	
12	วางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,267.81 บาท	1,267.81	
13	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 444,724.73 บาท	444,724.73	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:49

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ	มีจำนวน	16	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 41,488.89 บาท	41,488.89	
15	ทดสอบดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,816.00 บาท	20,816.00	
16	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	245,458.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:49

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ตำบล ชุมพล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล	อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	16	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป		ราคากลาง	3,642,466.94
	ราคากลาง (..... สามล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์))		

แบบสุรปราศากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล	อำเภอ	ศรีนครินทร์
		จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




(ศิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(कुमार คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:49

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ	ศรีนครินทร์
			จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	124,000.00	8,680.00	132,680.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	66,000.00	4,620.00	70,620.00	
3	สารส้ม	10,000.00	700.00	10,700.00	
4	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1,500.00	105.00	1,605.00	
รวมค่าก่อสร้าง				215,605.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:28

หน้า 1 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอ	ศรีนครินทร์
				จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)	3,500.00	245.00	3,745.00	
6	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	9,700.00	679.00	10,379.00	
7	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนลงเหลือ	2,800.00	196.00	2,996.00	
8	ประแจค้อนมา ขนาด 24 นิ้ว	2,100.00	147.00	2,247.00	
9	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	450.00	31.50	481.50	
10	เลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย ขนาด 12 นิ้ว	420.00	29.40	449.40	
รวมค่าก่อสร้าง				235,902.90	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:28

หน้า 2 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	คีมล็อค ขนาด 10 นิ้ว ของไวน์กริป (vise clip)หรือเทียบเท่า	220.00	15.40	235.40	
12	ไขควงลองไฟ	40.00	2.80	42.80	
13	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	35.00	2.45	37.45	
14	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	35.00	2.45	37.45	
15	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	100.00	7.00	107.00	
16	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	200.00	14.00	214.00	
รวมค่าก่อสร้าง				236,577.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:28

หน้า 3 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
16	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	200.00	14.00	214.00	
17	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 35.4 นิ้ว	2,600.00	182.00	2,782.00	
18	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	2,300.00	161.00	2,461.00	
19	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,400.00	238.00	3,638.00	
รวมค่าก่อสร้าง				245,458.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:28

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่




(สิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คุณากร คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:06

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่




(สิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คุณากร คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมชาย วัตต์แก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส								
	1.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส	4.000	เครื่อง	31,000.00		0.00	0.00	124,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	-	-	31,000.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส								
	2.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส	4.000	ตู้	16,500.00		0.00	0.00	66,000.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส	-	-	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
3	สารส้ม								
	3.1 สารส้ม	1,000.000	กิโลกรัม	10.00		0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่าสารส้ม	-	-	10.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ถังผสมสารละลายคลอรีน								
	4.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1,000	ถัง	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่าถังผสมสารละลายคลอรีน	-	-	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
5	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)								
	5.1 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1,000	ถัง	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50กก.)	-	-	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
6	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน								
	6.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1,000	เครื่อง	9,700.00		0.00	0.00	9,700.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ								
	7.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	-	-	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
8	ประแจค้อม้า ขนาด 24 นิ้ว								
	8.1 ประแจค้อม้าขนาด24นิ้ว	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	รวมค่าประแจค้อม้า ขนาด 24 นิ้ว	-	-	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
9	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว								
	9.1 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว	1.000	ตัว	450.00		0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	-	-	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	เลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย ขนาด 12 นิ้ว								
	10.1 เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อยขนาด12นิ้ว	1.000	ชุด	420.00		0.00	0.00	420.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย ขนาด 12 นิ้ว	-	-	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
11	คีมล๊อค ขนาด 10 นิ้ว ของไวน์กริป (vise clip)หรือเทียบเท่า								
	11.1	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
	คีมล๊อคขนาด10นิ้วของไวน์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า								
	รวมค่าคีมล๊อค ขนาด 10 นิ้ว ของไวน์กริป (vise clip)หรือเทียบเท่า	-	-	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
12	ไขควงลงไฟ								
	12.1 ไขควงลงไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	รวมค่าไขควงลงไฟ	-	-	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว								
	13.1 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
14	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว								
	14.1 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
15	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์								
	15.1 ฉ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	100.00		0.00	0.00	100.00	
	รวมค่าฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	-	-	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ								
	16.1	1.000	อัน	200.00		0.00	0.00	200.00	
	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่ รวมค่าตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	-	-	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
17	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 35.4 นิ้ว								
	17.1	1.000	ตู้	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5x16x35.4 นิ้ว รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 35.4 นิ้ว	-	-	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อย กว่า 600 โวลท์								
18.1	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ปรับ ช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1.000	ตัว	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าคลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อย กว่า 600 โวลท์	-	-	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
19	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
19.1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:26:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานถมดิน/ปรับพื้นที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					49,522.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								49,522.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 49,522.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นบริเวณ	1.000	งาน	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	3,001.00	
	- งานถมดิน	300.000	ลบ.ม.	56.07	16,821.00	99.00	29,700.00	46,521.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	57.07	16,822.00	3,099.00	32,700.00	49,522.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								49,522.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					547,177.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								547,177.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 547,177.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว
30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35.000	ลบ.ม.	1.00	35.00	99.00	3,465.00	3,500.00	
	- ทราบขยาย,ทราบขยายรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	467.29	1,635.51	99.00	346.50	1,982.02	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50%	243.000	ตร.ม.	450.00	109,350.00	133.00	32,319.00	141,669.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม.(50%)	575.000	ต้น	27.00	15,525.00	3.00	1,725.00	17,250.00	
	- ตะปู	60.000	กก.	35.05	2,103.00	0.00	0.00	2,103.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.420	ลบ.ม.	1,511.04	634.63	398.00	167.16	801.80	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม.)	21.000	ลบ.ม.	1,783.92	37,462.32	391.00	8,211.00	45,673.32	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบม.)	9.500	ลบ.ม.	2,598.13	24,682.23	391.00	3,714.50	28,396.74	
	- น้ำยากันซึม	14.000	กก.	65.00	910.00	5.00	70.00	980.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.000	กก.	19.54	1,270.10	4.10	266.50	1,536.60	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.000	กก.	17.98	18,735.16	4.10	4,272.20	23,007.36	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.000	กก.	18.68	15,411.00	3.30	2,722.50	18,133.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.000	กก.	18.07	8,492.90	3.30	1,551.00	10,043.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,620.000	กก.	18.59	48,705.80	2.90	7,598.00	56,303.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	150.000	กก.	37.38	5,607.00	0.00	0.00	5,607.00	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	2,380.00	7,140.00	1,500.00	4,500.00	11,640.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,670.00	10,020.00	1,050.00	6,300.00	16,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4 นิ้ว	9.000	ตัว	220.00	1,980.00	40.00	360.00	2,340.00	
	- ประเก็นยาง dia. 4 นิ้ว	14.000	ตัว	25.00	350.00	4.00	56.00	406.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว (ตีนเปิด)	2.000	ตัว	1,340.00	2,680.00	300.00	600.00	3,280.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว (ตีนเปิด)	1.000	ตัว	1,180.00	1,180.00	275.00	275.00	1,455.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	245.00	490.00	2,450.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia. 3 นิ้ว	26.000	ตัว	190.00	4,940.00	35.00	910.00	5,850.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	22.000	ตัว	20.00	440.00	3.00	66.00	506.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	20.00	3,200.00	2.00	320.00	3,520.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	4.000	ตัว	960.00	3,840.00	190.00	760.00	4,600.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	930.00	930.00	180.00	180.00	1,110.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,880.00	4,880.00	950.00	950.00	5,830.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	171.00	171.00	30.00	30.00	201.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	10.00	240.00	3,600.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 นิ้ว	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	2.00	144.00	1,224.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	2.00	48.00	288.00	
	งานฉาบปูน,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	214.000	ตร.ม.	72.66	15,549.24	100.00	21,400.00	36,949.24	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	46.18	8,312.40	30.00	5,400.00	13,712.40	
	- ทาสีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	57.30	687.60	38.00	456.00	1,143.60	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	19,800.00	19,800.00	3,960.00	3,960.00	23,760.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	1,900.00	1,900.00	8,500.00	
	- เสาล้อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	500.00	500.00	4,100.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	100.00	700.00	1,190.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	150.00	450.00	1,080.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	630.00	630.00	100.00	100.00	730.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 7.00 ม.	8.000	ต้น	2,450.00	19,600.00	713.00	5,704.00	25,304.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	62,885.81	421,999.89	15,895.70	125,177.36	547,177.28	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							547,177.28	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					583,091.03	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					121,888.63	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					141,167.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 848,662.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,515.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								848,662.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 848,662.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว
30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	45.000	ลบ.ม.	1.00	45.00	99.00	4,455.00	4,500.00	
	- ทรายนหายบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	467.29	4,672.90	99.00	990.00	5,662.90	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 %	337.000	ตร.ม.	450.00	151,650.00	133.00	44,821.00	196,471.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	50.000	ตัน	27.00	1,350.00	3.00	150.00	1,500.00	
	- ตะปู	84.000	กก.	35.05	2,944.20	0.00	0.00	2,944.20	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	3.200	ลบ.ม.	1,511.04	4,835.32	398.00	1,273.60	6,108.93	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	24.000	ลบ.ม.	1,783.92	42,814.08	391.00	9,384.00	52,198.08	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27.000	ลบ.ม.	2,598.13	70,149.51	391.00	10,557.00	80,706.51	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ตร.ม.	124.96	124.96	82.00	82.00	206.96	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82.000	กก.	19.54	1,602.28	4.10	336.20	1,938.48	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688.000	กก.	17.98	12,370.24	4.10	2,820.80	15,191.04	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362.000	กก.	18.68	62,802.16	3.30	11,094.60	73,896.76	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370.000	กก.	18.07	24,755.90	3.30	4,521.00	29,276.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103.000	กก.	18.59	1,914.77	2.90	298.70	2,213.47	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	160.000	กก.	37.38	5,980.80	0.00	0.00	5,980.80	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคสล.หรือ คอ.ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.	51.000	ต้น	1,500.00	76,500.00	545.00	27,795.00	104,295.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,628.63	464,512.12	2,158.70	118,578.90	583,091.03	

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 6 นิ้ว	.300	ท่อน	3,790.00	1,137.00	2,400.00	720.00	1,857.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,380.00	4,760.00	1,500.00	3,000.00	7,760.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	2.000	ท่อน	1,670.00	3,340.00	1,050.00	2,100.00	5,440.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1 1/2 นิ้ว	4.000	ท่อน	767.00	3,068.00	480.00	1,920.00	4,988.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	521.00	2,084.00	300.00	1,200.00	3,284.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	358.00	716.00	210.00	420.00	1,136.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	274.00	274.00	180.00	180.00	454.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 1 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	144.86	144.86	120.00	120.00	264.86	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 1 นิ้ว	1.000	ท่อน	98.13	98.13	120.00	120.00	218.13	
	- ท่อสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	980.00	980.00	300.00	300.00	1,280.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซี ชั้น 13.5 dia. 1 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	13.08	104.64	2.00	16.00	120.64	
	- ฝาครอบพีวีซี ชั้น 13.5 dia. 1 1/2 นิ้ว	8.000	ตัว	10.00	80.00	2.00	16.00	96.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	10.00	10.00	5.00	5.00	15.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	13.00	13.00	5.00	5.00	18.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1 นิ้ว	3.000	ตัว	22.00	66.00	10.00	30.00	96.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	9.00	27.00	5.00	15.00	42.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	10.00	40.00	6.00	24.00	64.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 1 นิ้ว	7.000	ตัว	16.00	112.00	7.00	49.00	161.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 3 นิ้ว	5.000	ตัว	138.00	690.00	8.00	40.00	730.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 4 นิ้ว	8.000	ตัว	218.00	1,744.00	10.00	80.00	1,824.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	838.00	838.00	180.00	180.00	1,018.00	
	- ข้อง 90 สแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	30.00	90.00	1,110.00	
	- สี่ทางเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,570.00	1,570.00	200.00	200.00	1,770.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	7.00	14.00	5.00	10.00	24.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	8.00	16.00	2.00	4.00	20.00	
	- รัศแยกอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	220.00	220.00	50.00	50.00	270.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสีเกลียวใน dia. 6 นิ้ว	2.000	อัน	330.00	660.00	50.00	100.00	760.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสีเกลียวใน dia. 4 นิ้ว	6.000	อัน	220.00	1,320.00	40.00	240.00	1,560.00	
	- หน้างานเหล็กอบสังกะสีเกลียวใน dia. 3 นิ้ว	6.000	อัน	190.00	1,140.00	35.00	210.00	1,350.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	6.000	ตัว	20.00	120.00	3.00	18.00	138.00	
	- ประเก็นยาง dia. 4 นิ้ว	12.000	ตัว	25.00	300.00	4.00	48.00	348.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia. 6 นิ้ว	3.000	ตัว	30.00	90.00	6.00	18.00	108.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	36.000	ตัว	20.00	720.00	2.00	72.00	792.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ผ่านผนัง ยาว 0.80 ม. dia 2 นิ้ว	144.000	ท่อน	116.00	16,704.00	5.00	720.00	17,424.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,480.00	10,960.00	1,000.00	2,000.00	12,960.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	8,800.00	8,800.00	1,500.00	1,500.00	10,300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิดเร็ว) dia. 4 นิ้ว	3.000	ชุด	5,590.00	16,770.00	800.00	2,400.00	19,170.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	4,880.00	9,760.00	500.00	1,000.00	10,760.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1 นิ้ว	2.000	ชุด	254.00	508.00	40.00	80.00	588.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2 นิ้ว	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	35.00	280.00	1,480.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกลด์วาล์ว) dia. 1 นิ้ว	3.000	อัน	290.00	870.00	60.00	180.00	1,050.00	
	- ท่อสั้นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	90.00	360.00	20.00	80.00	440.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia. 3 นิ้ว	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	1,000.00	1,000.00	8,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	48,410.07	100,948.63	12,387.00	20,940.00	121,888.63	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	68.000	ตร.ม.	292.43	19,885.24	89.00	6,052.00	25,937.24	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.400	ตร.ม.	108.99	261.57	89.00	213.60	475.18	
	งานตกแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180.000	ตร.ม.	72.66	13,078.80	100.00	18,000.00	31,078.80	
- ฉาบปูนขัดมัน	66.000	ตร.ม.	88.48	5,839.68	100.00	6,600.00	12,439.68		
- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,565.37	1,408.83	306.00	275.40	1,684.23		

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	55.38	9,968.40	30.00	5,400.00	15,368.40	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	57.30	1,317.90	38.00	874.00	2,191.90	
	- ทาสีเมนต์เบส	90.000	ตร.ม.	106.00	9,540.00	50.00	4,500.00	14,040.00	
	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.700	ลบ.ฟ.	770.00	2,079.00	88.00	237.60	2,316.60	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.200	ลบ.ฟ.	770.00	924.00	72.00	86.40	1,010.40	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,950.00	3,900.00	175.00	350.00	4,250.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	704.05	1,408.10	100.00	200.00	1,608.10	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,897.20	7,588.80	105.00	420.00	8,008.80	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.40 x 1.10 ม.	8.000	บาน	550.00	4,400.00	105.00	840.00	5,240.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอน ขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	15.89	127.12	35.00	280.00	407.12	
	- กลอน ขนาด 4 นิ้ว	16.000	อัน	33.00	528.00	35.00	560.00	1,088.00	
	- ขอสับเหล็กชุบ ยาว 6 นิ้ว	8.000	อัน	19.00	152.00	35.00	280.00	432.00	
	- บานพับเหล็ก ยาว 4 นิ้ว	28.000	อัน	45.00	1,260.00	35.00	980.00	2,240.00	
	- มือจับทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	45.00	360.00	35.00	280.00	640.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 1.55 ม. หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	15.00	15.00	85.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	57.00	114.00	10.00	20.00	134.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	525.00	525.00	100.00	100.00	625.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	910.00	910.00	200.00	200.00	1,110.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	150.00	450.00	1,080.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9.000	ตัว	12.00	108.00	2.00	18.00	126.00	
	- น็อตสแตนเลส dia. 3/8 นิ้ว	9.000	ตัว	27.00	243.00	2.00	18.00	261.00	
	- ทราयरองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,550.00	1,860.00	500.00	600.00	2,460.00	
	- กรวดกรอง dia. 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว	.800	ลบ.ม.	1,550.00	1,240.00	500.00	400.00	1,640.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ - ใต้ ทราयरอง	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	550.00	550.00	2,350.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	16,206.75	92,227.44	3,721.00	48,940.00	141,167.45	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์และอุปกรณ์	3.000	ชุด	480.00	1,440.00	115.00	345.00	1,785.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	730.00	1,940.00	230.00	575.00	2,515.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								848,662.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					480,557.69	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					20,327.00	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					37,183.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								538,068.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 538,068.37

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	214.000	ลบ.ม.	1.00	214.00	99.00	21,186.00	21,400.00	
	- ทลายหยาบ,ทลายหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	467.29	2,336.45	99.00	495.00	2,831.45	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	202.000	ตร.ม.	450.00	90,900.00	133.00	26,866.00	117,766.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3"x3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	27.00	1,890.00	3.00	210.00	2,100.00	
	- ตะปู	42.000	กก.	35.05	1,472.10	0.00	0.00	1,472.10	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,511.04	7,555.20	398.00	1,990.00	9,545.20	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม.)	6.000	ลบ.ม.	1,783.92	10,703.52	391.00	2,346.00	13,049.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบม.)	29.000	ลบ.ม.	2,598.13	75,345.77	391.00	11,339.00	86,684.77	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	19.54	488.50	4.10	102.50	591.00	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	17.98	9,709.20	4.10	2,214.00	11,923.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	18.68	28,206.80	3.30	4,983.00	33,189.80	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	18.07	49,060.05	3.30	8,959.50	58,019.55	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	145.000	กก.	37.38	5,420.10	0.00	0.00	5,420.10	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็มคสล.หรือคอร.ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	1,500.00	85,500.00	545.00	31,065.00	116,565.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,485.08	368,801.69	2,073.80	111,756.00	480,557.69	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 6 นิ้ว	.200	ท่อน	3,790.00	758.00	2,400.00	480.00	1,238.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,380.00	476.00	1,500.00	300.00	776.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,670.00	1,670.00	1,050.00	1,050.00	2,720.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,550.00	1,550.00	300.00	300.00	1,850.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia. 6 นิ้ว	2.000	ตัว	838.00	1,676.00	180.00	360.00	2,036.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 มม. หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,180.00	3,540.00	236.00	708.00	4,248.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	263.00	526.00	50.00	100.00	626.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 3 นิ้ว	12.000	ตัว	190.00	2,280.00	35.00	420.00	2,700.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	220.00	440.00	40.00	80.00	520.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พู่ตวลั่วทองเหลือง dia. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	960.00	1,920.00	150.00	300.00	2,220.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	10.00	100.00	2.00	20.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	12.000	แผ่น	20.00	240.00	3.00	36.00	276.00	
	- ประเก็นยาง dia. 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	25.00	25.00	4.00	4.00	29.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	44.000	ตัว	20.00	880.00	2.00	88.00	968.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,116.00	16,081.00	5,952.00	4,246.00	20,327.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานคบบ่าง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	72.66	4,141.62	100.00	5,700.00	9,841.62	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	43.08	2,455.56	30.00	1,710.00	4,165.56	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	57.30	286.50	38.00	190.00	476.50	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	106.00	10,070.00	50.00	4,750.00	14,820.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	670.00	670.00	110.00	110.00	780.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	150.00	375.00	900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	100.00	200.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3 นิ้ว	3.000	จุด	200.00	600.00	40.00	120.00	720.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4 นิ้ว	1.000	จุด	270.00	270.00	50.00	50.00	320.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,949.04	23,408.68	1,238.00	13,775.00	37,183.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								538,068.37	

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					95,440.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								95,440.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 95,440.09

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว	5.000	ท่อน	2,380.00	11,900.00	1,500.00	7,500.00	19,400.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	7.500	ท่อน	1,670.00	12,525.00	1,050.00	7,875.00	20,400.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	70.09	70.09	120.00	120.00	190.09	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	960.00	960.00	190.00	190.00	1,150.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	750.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	980.00	1,960.00	190.00	380.00	2,340.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	8.000	ตัว	960.00	7,680.00	190.00	1,520.00	9,200.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,485.00	1,485.00	300.00	300.00	1,785.00	
	- สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,200.00	1,200.00	240.00	240.00	1,440.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	175.00	175.00	35.00	35.00	210.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4 นิ้ว	8.000	ตัว	220.00	1,760.00	40.00	320.00	2,080.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3 นิ้ว	22.000	ตัว	190.00	4,180.00	35.00	770.00	4,950.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,480.00	5,480.00	1,000.00	1,000.00	6,480.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia. 4 นิ้ว	1.000	ชุด	15,380.00	15,380.00	3,000.00	3,000.00	18,380.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia. 3/4 นิ้ว	1.000	อัน	290.00	290.00	50.00	50.00	340.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	265.00	795.00	50.00	150.00	945.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซี ชั้น 13.5 dia. 3/4 นิ้ว	5.000	ตัว	7.00	35.00	2.00	10.00	45.00	
	- ประกันยาง dia. 3 นิ้ว	20.000	แผ่น	20.00	400.00	3.00	60.00	460.00	
	- ประกันยาง dia. 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	25.00	225.00	4.00	36.00	261.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	152.000	ตัว	20.00	3,040.00	2.00	304.00	3,344.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	10.00	200.00	2.00	40.00	240.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,537.09	71,240.09	8,153.00	24,200.00	95,440.09	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								95,440.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					40,100.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,100.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,100.09

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,670.00	1,670.00	1,050.00	1,050.00	2,720.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 2 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	767.00	767.00	810.00	810.00	1,577.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	274.00	548.00	180.00	360.00	908.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	70.09	70.09	120.00	120.00	190.09	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.000	ท่อน	69.00	207.00	10.00	30.00	237.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	35.00	140.00	5.00	20.00	160.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	10.00	20.00	5.00	10.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	960.00	2,880.00	190.00	570.00	3,450.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	930.00	2,790.00	180.00	540.00	3,330.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3 นิ้ว	7.000	ตัว	190.00	1,330.00	35.00	245.00	1,575.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	37.00	74.00	5.00	10.00	84.00	
	- ข้อลัดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
	- ข้อลัดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	93.00	186.00	18.00	36.00	222.00	
	- ข้อลัดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	171.00	342.00	30.00	60.00	402.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	9.00	99.00	2.00	22.00	121.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	8.00	64.00	2.00	16.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	7.00	28.00	2.00	8.00	36.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	4,880.00	9,760.00	950.00	1,900.00	11,660.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	560.00	1,120.00	6,720.00	

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	220.00	440.00	40.00	80.00	520.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	50.00	100.00	660.00	
	- เชื่อมซีดรีดท่อ dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	7.00	28.00	2.00	8.00	36.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	2.00	4.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	3.00	54.00	414.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	2.00	144.00	1,584.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	2.00	80.00	10.00	400.00	480.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,959.09	31,893.09	4,548.00	8,207.00	40,100.09	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								40,100.09	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					40,573.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,573.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,573.09

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,670.00	1,670.00	1,050.00	1,050.00	2,720.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 2 1/2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,240.00	1,240.00	810.00	810.00	2,050.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	274.00	548.00	180.00	360.00	908.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4 นิ้ว	1.000	ท่อน	70.09	70.09	120.00	120.00	190.09	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5 นิ้ว x 15 ซม.	3.000	ท่อน	69.00	207.00	10.00	30.00	237.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	35.00	140.00	5.00	20.00	160.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	10.00	20.00	5.00	10.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1.000	ตัว	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	960.00	2,880.00	190.00	570.00	3,450.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	930.00	2,790.00	180.00	540.00	3,330.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 3 นิ้ว	7.000	ตัว	190.00	1,330.00	35.00	245.00	1,575.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เคลือบใน dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	37.00	74.00	5.00	10.00	84.00	
	- ข้อลัดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
	- ข้อลัดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	93.00	186.00	18.00	36.00	222.00	
	- ข้อลัดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	171.00	342.00	30.00	60.00	402.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia. 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	9.00	99.00	2.00	22.00	121.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	8.00	64.00	2.00	16.00	80.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	7.00	28.00	2.00	8.00	36.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	4,880.00	9,760.00	950.00	1,900.00	11,660.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3 นิ้ว	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	560.00	1,120.00	6,720.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	220.00	440.00	40.00	80.00	520.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	150.00	600.00	35.00	140.00	740.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	50.00	100.00	660.00	
	- เชื่อมซีดรีดท่อ dia. 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	7.00	28.00	2.00	8.00	36.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	2.00	4.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia. 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	3.00	54.00	414.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	2.00	144.00	1,584.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	2.00	80.00	10.00	400.00	480.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	15,432.09	32,366.09	4,548.00	8,207.00	40,573.09	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								40,573.09	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประสาทรอบระบบสูบน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					15,937.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,937.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,937.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 3"	4.000	ท่อน	1,670.00	6,680.00	1,050.00	4,200.00	10,880.00	
	- พู่ตวลวทองเหลือง 3"	2.000	ตัว	960.00	1,920.00	150.00	300.00	2,220.00	
	- ข้ออเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	138.00	276.00	25.00	50.00	326.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	77.00	154.00	10.00	20.00	174.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	201.00	402.00	40.00	80.00	482.00	
	- เทปพันเกลียว	4.000	ม้วน	10.00	40.00	2.00	8.00	48.00	
	- สีจาด	1.000	กป.	30.00	30.00	5.00	5.00	35.00	
	- ทำเกลียวท่อ	6.000	จุด	2.00	12.00	10.00	60.00	72.00	
	- เสารับท่อ คสล. ขนาด 4 x 4	2.000	ต้น	720.00	1,440.00	130.00	260.00	1,700.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,808.00	10,954.00	1,422.00	4,983.00	15,937.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,937.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน		รวม					16,200.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,200.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สระพักตะกอน								
	- ขุดดินและเรียงหิน	1.000	สระ	11,200.00	11,200.00	5,000.00	5,000.00	16,200.00	
	รวมค่าสระพักตะกอน	-	-	11,200.00	11,200.00	5,000.00	5,000.00	16,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รั้ว ประตูรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					18,576.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,576.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,576.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	เสาและบานประตูรั้ว								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,511.04	80.08	398.00	21.09	101.18	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม.)	.315	ลบ.ม.	1,783.92	561.93	391.00	123.17	685.10	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	6.660	กก.	19.54	130.13	4.10	27.31	157.45	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	9.980	กก.	17.98	179.44	4.10	40.92	220.36	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	26.640	กก.	18.68	497.63	3.30	87.91	585.55	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	.700	กก.	37.38	26.16	0.00	0.00	26.17	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีพร้อมข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 1 1/2 นิ้ว	3.000	ท่อน	767.00	2,301.00	480.00	1,440.00	3,741.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	93.00	488.25	500.00	2,625.00	3,113.25	
	- ไม้สลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	80.00	480.00	100.00	600.00	1,080.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	4.990	กก.	17.98	89.72	4.10	20.46	110.18	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	20.480	กก.	18.68	382.56	3.30	67.58	450.15	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	.400	กก.	37.38	14.95	0.00	0.00	14.95	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	72.66	108.99	100.00	150.00	258.99	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	46.18	69.27	30.00	45.00	114.27	
	- ไม้แบบและไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	450.00	256.50	133.00	75.81	332.31	
	- ตะปู	.100	กก.	35.05	3.50	0.00	0.00	3.51	
	รั้วและเสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	1.000	ตร.ม.	1.00	1.00	99.00	99.00	100.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม.)	.105	ลบ.ม.	1,783.92	187.31	391.00	41.06	228.37	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180.000	เมตร	4.00	720.00	2.00	360.00	1,080.00	
	- เสารั้วคสล.สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 นิ้ว	9.000	ต้น	230.00	2,070.00	50.00	450.00	2,520.00	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	8.00	648.00	2.00	162.00	810.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,714.89	11,214.75	4,094.00	7,362.07	18,576.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,576.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					10,120.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,120.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,120.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 นิ้วหนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,200.00	2,200.00	400.00	400.00	2,600.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	140.00	140.00	100.00	100.00	240.00	
	- เหล็กแบน ขนาด 1 1/2 x 3/6 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	215.00	215.00	100.00	100.00	315.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	310.00	310.00	100.00	100.00	410.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	525.00	525.00	100.00	100.00	625.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- เหล็กแกนตัน dia. 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	100.00	100.00	320.00	
	- ลวดสลิง dia. 3/16	10.000	เมตร	20.00	200.00	10.00	100.00	300.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	10.00	10.00	25.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	57.30	171.90	38.00	114.00	285.90	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	3,100.00	3,100.00	1,000.00	1,000.00	4,100.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	7,152.30	7,796.90	2,058.00	2,324.00	10,120.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,120.90	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					974.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								974.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 974.49

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	1.00	0.39	99.00	38.61	39.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	467.29	14.01	99.00	2.97	16.99	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม.)	.050	ลบ.ม.	1,783.92	89.19	391.00	19.55	108.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	1.320	กก.	19.54	25.79	4.10	5.41	31.20	
	- ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1.000	ตร.ม.	292.43	292.43	89.00	89.00	381.43	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	72.66	167.11	100.00	230.00	397.12	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,636.84	588.92	782.10	385.54	974.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								974.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100, ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					341,833.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								341,833.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 341,833.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม.ชั้น 8.5 บานปลาย dia. 4"	100.000	ท่อน	550.40	55,040.00	480.00	48,000.00	103,040.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia.3"	125.000	ท่อน	340.00	42,500.00	300.00	37,500.00	80,000.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 บานปลาย dia.2"	250.000	ท่อน	245.00	61,250.00	160.00	40,000.00	101,250.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสีพร้อมข้อต่อยาว 6 ม. dia. 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	2,380.00	4,760.00	1,500.00	3,000.00	7,760.00	
	- ชุดประตุน้ำทองเหลืองพร้อมบ่อครอบ 4 นิ้ว	1.000	ชุด	3,335.00	3,335.00	300.00	300.00	3,635.00	
	- ชุดประตุน้ำทองเหลืองพร้อมบ่อครอบ 3 นิ้ว	1.000	ชุด	2,095.00	2,095.00	300.00	300.00	2,395.00	
	- ชุดประตุน้ำทองเหลืองพร้อมบ่อครอบ 2 นิ้ว	12.000	ชุด	1,120.00	13,440.00	300.00	3,600.00	17,040.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่อแยกเข้าบ้าน	1.000	งาน	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่อและส่วนประกอบ	1.000	หน่วย	11,713.00	11,713.00	5,000.00	5,000.00	16,713.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	28,778.40	201,133.00	11,340.00	140,700.00	341,833.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								341,833.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					31,890.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								31,890.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,890.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 30 (100) แอมป์	1.000	รายการ	3,300.00	3,300.00	1,400.00	1,400.00	4,700.00	
	- เสายไฟฟ้า คอ.ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2.000	ตัน	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	200.000	เมตร	45.00	9,000.00	5.00	1,000.00	10,000.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- อุปกรณ์โยยีสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	370.00	740.00	200.00	400.00	1,140.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,300.00	2,600.00	450.00	900.00	3,500.00	
	- งานเดินสายลูกลอยสายตรอปลาย	50.000	เมตร	25.00	1,250.00	10.00	500.00	1,750.00	
	- อุปกรณ์ตั้งเวลา	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,340.00	25,990.00	3,265.00	5,900.00	31,890.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								31,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ 3111030,1141010,2111100,
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1,000	จุด	1,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบดิน	-	-	1,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถมดิน/ปรับพื้นที่
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถมดิน/ปรับพื้นที่	49,522.00	1.3010	64,428.12	
รวมค่าก่อสร้าง				64,428.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 625.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 103.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,428.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	547,177.28	1.3010	711,877.64	
รวมค่าก่อสร้าง				711,877.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 16.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 44,492.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 711,877.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย วัตต์แก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม. (ตอกเข็ม)	848,662.11	1.3010	1,104,109.40	
รวมค่าก่อสร้าง				1,104,109.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 45.56 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,234.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,104,109.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบม. (ตอกเข็ม)	538,068.37	1.3010	700,026.94	
รวมค่าก่อสร้าง				700,026.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 49.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,286.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 700,026.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:02

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อระหว่างระบบ	95,440.09	1.3010	124,167.55	
รวมค่าก่อสร้าง				124,167.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 124,167.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,167.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	40,100.09	1.3010	52,170.21	
รวมค่าก่อสร้าง				52,170.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 52,170.21 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,170.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	40,573.09	1.3010	52,785.59	
รวมค่าก่อสร้าง				52,785.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 52,785.59 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,785.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประสาบที่ระบบสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประสาบที่ระบบสูบน้ำดิบ	15,937.00	1.3010	20,734.03	
รวมค่าก่อสร้าง				20,734.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,734.03 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,734.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีวัดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบมีวัดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สระพักตะกอน	16,200.00	1.3010	21,076.20	
รวมค่าก่อสร้าง				21,076.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 210.76 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,076.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว ประตูรั้ว
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว ประตูรั้ว	18,576.90	1.3010	24,168.54	
รวมค่าก่อสร้าง				24,168.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 175.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 138.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,168.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและป้ายโครงการ	10,120.90	1.3010	13,167.29	
รวมค่าก่อสร้าง				13,167.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 2.88 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,571.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,167.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:27:05

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รายละเอียด
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายละเอียด	974.49	1.3010	1,267.81	
รวมค่าก่อสร้าง				1,267.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 117.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,267.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	270.00	540.00	100.00	200.00	740.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	72.66	217.98	100.00	300.00	517.98	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	46.18	138.54	30.00	90.00	228.54	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	57.30	114.60	38.00	76.00	190.60	
	- ไม้แบบและไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	450.00	513.00	133.00	151.62	664.62	
	- ตะปู	.200	กก.	2.57	0.51	0.00	0.00	0.51	
	เสามุมรีวต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานรากและถมคืน	.200	ลบ.ม.	1.00	0.20	99.00	19.80	20.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	467.29	11.68	99.00	2.48	14.16	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.030	ลบ.ม.	1,511.04	45.33	398.00	11.94	57.27	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบม.)	.140	ลบ.ม.	1,783.92	249.74	398.00	55.72	305.47	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	4.440	กก.	19.54	86.75	4.10	18.20	104.96	

สมชาย หวัดแก้ว

30 พฤศจิกายน 2563 09:25:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	341,833.00	1.3010	444,724.73	
รวมค่าก่อสร้าง				444,724.73	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 444,724.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 444,724.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้า	31,890.00	1.3010	41,488.89	
รวมค่าก่อสร้าง				41,488.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 41,488.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,488.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านชุมทอง ตำบลชุมพล ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 3111030,1141010,2111100,911002,911006,911001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชุมพล / เทศบาลตำบลชุมพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบดิน	16,000.00	1.3010	20,816.00	
รวมค่าก่อสร้าง				20,816.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,816.00 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,816.00 บาท ต่อ 1 หน่วย