



ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล  
เรื่อง รายละเอียดราคากลาง

---

ตามที่ เทศบาลตำบลชุมพล จะดำเนินการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๒๒๕,๐๐๐.-บาท และได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑,๓๑๖,๐๐๐.-บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ นิม่วน)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๒๕,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.เมตร จำนวน ๒ ชุด พร้อมงานต่อประสานระบบท่อน้ำตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาลตำบลชุมพลกำหนด
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(แบบปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕(ก))
  - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีดังนี้
 

๑. นายศิริทัศน์ อุบล	ประธานกรรมการ
๒. นายคุณากร คงยก	กรรมการ
๓. นายสมชาย หวัดแก้ว	กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ป่าโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทด.ชุมพล-กรมทรัพย์อาคารน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแอม มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	รวม FACTOR F
1	กลุ่มงานอาคาร		
	1.1 ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.เมตร 1	492,000.00	641,223.60
	1.2 ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.เมตร 2	518,000.00	675,109.40
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,010,000.00	1,316,333.00
	ราคาทั้งสิ้น		1,316,000.00
	ราคาทั้งสิ้น ตัวอักษร		(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายศิริทัศน์ สุน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




(นายคณากร คง)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสมชาย หวัดแก้ว)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมงานต่อประสานระบบท่อน้ำ ตามแบบและรายละเอียดแนบท้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน อาคาร	1,010,000.00	1.3033	1,316,333.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,316,333.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,316,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายศิริทัศน์ อุบล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ

  
(นายขุมากร คงข)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายสมชาย หวัดแก้ว)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทด.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคาถาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ถังน้ำใสขนาด 100 ลิตร.เมตร 1</b>								
1	<b>งานดินซุก</b>								
	ซุกดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	21,186.00	21,186.00	
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	467.29	2,336.45	91.00	455.00	2,791.45	
2	<b>งานแบบหล่อ</b>								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	202.00	ตร.ม.	250.00	50,500.00	133.00	26,866.00	77,366.00	
	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x3.00 ม. (50%)	70.00	ต้น	20.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	ตะปู	42.00	กก.	37.39	1,570.38	-	-	1,570.38	
3	<b>งานคอนกรีต</b>								
	คอนกรีต 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	2,242.99	11,214.95	306.00	1,530.00	12,744.95	
	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.00	ลบ.ม.	2,355.14	14,130.84	391.00	2,346.00	16,476.84	
	คอนกรีต1:1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.)	29.00	ลบ.ม.	2,411.21	69,925.09	391.00	11,339.00	81,264.09	
	น้ำยากันซึม	44.00	กก.	65.00	2,860.00	20.00	880.00	3,740.00	
4	<b>งานเหล็ก</b>								
	เหล็กกลม 6 มม.	25.00	กก.	25.67	641.75	4.10	102.50	744.25	
	เหล็กกลม 9 มม.	540.00	กก.	24.90	13,446.00	4.10	2,214.00	15,660.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>168,025.46</b>		<b>66,918.50</b>	<b>234,943.96</b>	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทค.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>168,025.46</b>		<b>66,918.50</b>	<b>234,943.96</b>	
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	1,510.00	กก.	24.20	36,542.00	3.30	4,983.00	41,525.00	
	เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	2,715.00	กก.	23.54	63,911.10	3.30	8,959.50	72,870.60	
	ลวดผูกเหล็ก No 18	145.00	กก.	42.06	6,098.70	-	-	6,098.70	
5	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6"	0.20	ท่อน	5,000.18	1,000.04	276.00	55.20	1,055.24	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4"	0.20	ท่อน	3,097.20	619.44	192.00	38.40	657.84	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"	1.00	ท่อน	2,125.70	2,125.70	150.00	150.00	2,275.70	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.00	ตัว	1,697.08	1,697.08	-	-	1,697.08	
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.00	ตัว	1,418.39	2,836.78	-	-	2,836.78	
	ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia-3"	3.00	ตัว	949.17	2,847.51	-	-	2,847.51	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.00	ตัว	565.21	1,130.42	-	-	1,130.42	
	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12.00	ตัว	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	3,400.00	3,900.00	
	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.00	ชุด	960.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	12.00	120.00	-	-	120.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>292,014.23</b>		<b>84,504.60</b>	<b>376,518.83</b>	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทด.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>292,014.23</b>		<b>84,584.60</b>	<b>376,518.83</b>	
	ประเก็นยาง dia 3"	12.00	แผ่น	20.00	240.00	-	-	240.00	
	ประเก็นยาง dia 4"	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
	น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	44.00	ตัว	9.00	396.00	-	-	396.00	
6	<b>งานคานคั่ง</b>								
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.00	ตร.ม.	53.00	3,021.00	87.00	4,959.00	7,980.00	
7	<b>งานทาสี</b>								
	ทาสีน้ำพลาสติก	57.00	ตร.ม.	30.00	1,710.00	30.00	1,710.00	3,420.00	
	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	40.00	200.00	38.00	190.00	390.00	
	ทาสีเมนต์เบส	95.00	ตร.ม.	110.00	10,450.00	50.00	4,750.00	15,200.00	
8	<b>งานอื่นๆ</b>								
	บัน ใคอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.00	ชุด	690.00	690.00	-	-	690.00	
	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.50	แผ่น	270.00	675.00	-	-	675.00	
	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว	2.00	แผ่น	90.00	180.00	-	1,300.00	1,480.00	
	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.00	ชุด	177.14	531.42	-	-	531.42	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>314,232.65</b>		<b>97,413.60</b>	<b>411,646.25</b>	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทต.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				<b>314,232.65</b>		<b>97,413.60</b>	<b>411,646.25</b>	
	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.00	จุด	258.10	258.10	-	-	258.10	
	ท่อประสานระหว่างระบบ(ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4")	18.00	เมตร	516.20	9,291.60	250.00	4,500.00	13,791.60	
	กุญแจล็อกตายยู	1.00	จุด	290.00	290.00	-	-	290.00	
9	<b>เสาเข็ม</b>								
	เสาเข็ม คสล.หรือ คอน.ยาว 6 ม.พท.	57.00	ต้น	810.00	46,170.00	356.00	20,292.00	66,462.00	
	หน้าค้ำค 180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.								
	<b>รวมเงิน</b>				<b>370,242.35</b>		<b>122,205.60</b>	<b>492,447.95</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>							<b>492,000.00</b>	



กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทค.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>ตั้งน้ำขนาด 100 ลบ.เมตร 2</b>								
1	งานดินซุด								
	ซุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	21,186.00	21,186.00	
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	467.29	2,336.45	91.00	455.00	2,791.45	
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	202.00	ตร.ม.	250.00	50,500.00	133.00	26,866.00	77,366.00	
	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x3.00 ม. (50%)	70.00	คัน	20.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	ตะปู	42.00	กก.	37.39	1,570.38	-	-	1,570.38	
3	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	2,242.99	11,214.95	306.00	1,530.00	12,744.95	
	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.00	ลบ.ม.	2,355.14	14,130.84	391.00	2,346.00	16,476.84	
	คอนกรีต1:1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.)	29.00	ลบ.ม.	2,411.21	69,925.09	391.00	11,339.00	81,264.09	
	น้ำยากันซึม	44.00	กก.	65.00	2,860.00	20.00	880.00	3,740.00	
4	งานเหล็ก								
	เหล็กกลม 6 มม.	25.00	กก.	25.67	641.75	4.10	102.50	744.25	
	เหล็กกลม 9 มม.	540.00	กก.	24.90	13,446.00	4.10	2,214.00	15,660.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>168,025.46</b>		<b>66,918.50</b>	<b>234,943.96</b>	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ค่อเดิมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทค.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				168,025.46		66,918.50	234,943.96	
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	1,510.00	กก.	24.20	36,542.00	3.30	4,983.00	41,525.00	
	เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	2,715.00	กก.	23.54	63,911.10	3.30	8,959.50	72,870.60	
	ลวดผูกเหล็ก No 18	145.00	กก.	42.06	6,098.70	-	-	6,098.70	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 6"	0.20	ท่อน	5,000.18	1,000.04	276.00	55.20	1,055.24	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 4"	0.20	ท่อน	3,097.20	619.44	192.00	38.40	657.84	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3"	1.00	ท่อน	2,125.70	2,125.70	150.00	150.00	2,275.70	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.00	ตัว	1,697.08	1,697.08	-	-	1,697.08	
	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.00	ตัว	1,418.39	2,836.78	-	-	2,836.78	
	ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia-3"	3.00	ตัว	949.17	2,847.51	-	-	2,847.51	
	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.00	ตัว	565.21	1,130.42	-	-	1,130.42	
	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12.00	ตัว	220.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	3,400.00	3,900.00	
	ทุ่ควาส้วทองเหลือง dia 3"	2.00	ชุด	960.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	เทพื้นเกลียว	10.00	ม้าน	12.00	120.00	-	-	120.00	
	รวมยอดยกไป				292,014.23		84,504.60	376,518.83	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทค.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				292,014.23		84,504.60	376,518.83	
	ประเก็นยาง dia 3"	12.00	แผ่น	20.00	240.00	-	-	240.00	
	ประเก็นยาง dia 4"	1.00	แผ่น	25.00	25.00	-	-	25.00	
	น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	44.00	ตัว	9.00	396.00	-	-	396.00	
6	งานคานค่อ								
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.00	ตร.ม.	53.00	3,021.00	87.00	4,959.00	7,980.00	
7	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	57.00	ตร.ม.	30.00	1,710.00	30.00	1,710.00	3,420.00	
	ทาสีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	40.00	200.00	38.00	190.00	390.00	
	ทาสีเมนต์เบส	95.00	ตร.ม.	110.00	10,450.00	50.00	4,750.00	15,200.00	
8	งานอื่นๆ								
	บันไดคอนกรีตนิยมนิว 3.50 ม.	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	-	-	4,100.00	
	ผ้าปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.00	ชุด	690.00	690.00	-	-	690.00	
	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.50	แผ่น	270.00	675.00	-	-	675.00	
	ตะแกรงฝังลวดคอนกรีตนิยมนิว 6 x 6 นิ้ว	2.00	แผ่น	90.00	180.00	-	1,300.00	1,480.00	
	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.00	ชุด	177.14	531.42	-	-	531.42	
	รวมยอดยกไป				314,232.65		97,413.60	411,646.25	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทด.ชุมพล-กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				314,232.65		97,413.60	411,646.25	
	ท่อसानนึ่ง dia 4"	1.00	จุด	258.10	258.10	-	-	258.10	
	ท่อประสานระหว่างระบบ(ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3")	52.00	เมตร	516.20	26,842.40	250.00	13,000.00	39,842.40	
	กฤษเจ็ลลือคสาย	1.00	จุด	290.00	290.00	-	-	290.00	
9	เสาเข็ม								
	เสาเข็ม คสล.หรือ คอว.ยาว 6 ม.พท.	57.00	ต้น	810.00	46,170.00	356.00	20,292.00	66,462.00	
	หน้าคัด 180 ตร.ชม.เส้นรอบรูป 77 ซม.								
	รวมเงิน				387,793.15		130,705.60	518,498.75	
	คิดเป็นเงินค่างาน							518,000.00	