




ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลชุมพล จะดำเนินการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยติดตั้งท่อถึงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ
ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก งานระบบท่อคูด - ส่ง - จ่ายน้ำ ระบบไฟฟ้า เชื่อมต่อเป็นระบบแล้วเสร็จ
พร้อมใช้งาน โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณจำนวน ๕๔๘,๐๐๐.-บาท และได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน
๖๒๐,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการ
คำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ นิมวุ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ที่ พท ๕๔๐๐๓/๐๙๙ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลชุมพลที่ ๑๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่แนบ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง งบประมาณจำนวน ๕๙๘,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชุมพลที่อ้างถึง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.-บาท (-หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคุณากร คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ ดำเนินการ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ นิม่วน)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นางจิตติพร พ่วงแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๘,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานติดตั้งท่อถึงเหล็กรูปทรงด้วยแฉมแปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. พร้อมทั้งกรองสนิมเหล็ก
งานระบบท่อชุด - ส่ง - จ่ายน้ำ ระบบไฟฟ้า เชื่อมต่อเป็นระบบแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ความแนบแปลน
และรายละเอียดที่เทศบาลตำบลชุมพลกำหนด
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐.-บาท(หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕(ก))
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีดังนี้

๑. นายศิริทัศน์ อูบล	ประธานกรรมการ
๒. นายคุณากร คงยก	กรรมการ
๓. นายสมชาย หวัดแก้ว	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน งานติดตั้งท่อถังปทรงด้วยแฉมเป็ญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก งานระบบท่อดูด-ส่ง-จ่ายน้ำ

ระบบไฟฟ้า เชื่อมต่อเป็นระบบแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ตามแบบและรายละเอียดแนบท้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน้า ๑ จาก ๓

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานอาคาร	365,996.84	1.3056	477,845.47	
2	งาน / กลุ่มงานทาง	103,753.50	1.3795	143,127.95	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			620,973.43	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			620,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายศิริทัศน์ อุบล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายคุณากร คงชก)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย หวัดแก้ว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

(นางฐิติพร พ่วงแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ, ทด.ชุมพล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 ชุดท่อถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	-	-	-	-	245,000.00	เหมารวม
	1.2 ชุดถังกรองสนิมเหล็ก Ø 1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	-	-	-	-	70,000.00	"
	1.3 ฐานรากท่อถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ(ไม่คอกเข็ม)	1.00	ชุด						
	-ดินขุด	25.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,475.00	2,475.00	
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.72	ลบ.ม.	467.29	336.45	99.00	71.28	407.73	
	-คอนกรีตหยาบรองพื้น	1.44	ลบ.ม.	2,242.99	3,229.91	398.00	573.12	3,803.03	
	-คอนกรีต 1: 2: 4	5.50	ลบ.ม.	2,355.14	12,953.27	391.00	2,150.50	15,103.77	
	-เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	35.00	เส้น	259.81	9,093.35	29.30	1,025.50	10,118.85	
	-เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	15.00	เส้น	411.69	6,175.35	45.77	686.55	6,861.90	
	-ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	-งานไม้แบบ/คร่า 50 %	7.00	ตร.ม.	270.00	1,890.00		133.00	2,023.00	
	-ตะปู (นางจิตติพร พวงแสง)	5.00	กก.	42.06	210.30	-	-	210.30	
	-ทรายหยาบฐานท่อถัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่	2.25	ลบ.ม.	467.29	1,051.40	-	-	1,051.40	
	-สลักเกลียว Ø 25 มม. ยาว 1.00 เมตร	12.00	ชุด	280.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	1.4 ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	ชุด						
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.33	ลบ.ม.	467.29	154.21	99.00	32.67	186.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำ, ทศ.ชุมพล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-คอนกรีต 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	2,355.14	871.40	391.00	144.67	1,016.07	
	-เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	4.00	เส้น	147.66	590.64	20.45	81.80	672.44	
	-ลวกผูกเหล็ก	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	-งานไม้แบบ/คร่า	0.90	ตร.ม.	270.00	243.00	133.00	119.70	362.70	
	-ตะปู	0.23	กก.	42.06	9.67	-	-	9.67	
	1.5 งานประสานระบบ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน				40,503.05		10,493.79	365,996.84	
2	งานวางท่อเมนระบบประปา				-		-	-	
2.1	ท่อเมนประปา ท่อพีวีซี Ø 2" แบบปลายบาน ชั้น 8.5	1,200.00	ม.	62.75	75,300.00	-	-	75,300.00	
2.2	ชุดประตูเปิด-ปิดน้ำ ชนิดกทาลั่วทองเหลือง Ø 2"	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
2.3	ชุดท่อพีวีซีแยกท่อเมนหลักเข้ามาครัววัดน้ำ Ø 1/2"	10.00	ชุด	42.00	420.00	-	-	420.00	
2.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี(ลาดน้ำเงิน) Ø 3"	1.00	ท่อน	1,830.00	1,830.00	-	-	1,830.00	
2.5	อุปกรณ์ประกอบท่อพีวีซี Ø 2" คิด 1.5 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน					1,183.50	
2.6	ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ						23,670.00	23,670.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน				78,900.00	-	23,670.00	103,753.50	

(นางจิตติพร พ่วงแสง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่