



ประกาศเทศบาลตำบลชุมพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลชุมพล จะดำเนินการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายใน โรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท และได้กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑,๒๔๘,๐๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ นิมวุ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ที่ พท ๕๔๐๐๓/๖๒๑ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานประกวราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลชุมพลที่ ๒๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่แนบ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการประกวราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบคูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบ และงานประกอบอื่น งบประมาณจำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชุมพลที่อ้างถึง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ตามแบบสรุปค่าก่อสร้าง ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายศิริทัศน์ อุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคุณากร คงยก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมชาย หวัดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ ดำเนินการ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายสุชาติ นิม่วน)

นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล

๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ...ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๒๕๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕(ก))
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีดังนี้

๑. นายศิริทัศน์ อุบล	ประธานกรรมการ
๒. นายคุณากร คงยก	กรรมการ
๓. นายสมชาย หวัดแก้ว	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบคูดักน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น

ตามแบบและรายละเอียดแนบท้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน อาคาร	161,029.98	1.3056	210,240.74	
2	งาน / กลุ่มงาน ทาง	788,890.90	1.3795	1,088,275.00	
3	งาน / กลุ่มงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือ สั่งซื้อ	76,000.00	1.0700	81,320.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			1,298,515.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,298,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายศิริทัศน์ อุบล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายคุณากร คงยศ)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชาย หวัดแก้ว)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทด.ชุมพล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานอาคาร								
1	งานซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงตู้ควบคุม และปั๊มดูดน้ำเดิม	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	งานซ่อมเปลี่ยนปรับปรุงหอดึงเหล็กเค็ม และระบบท่อ (งานทาสี และงานระบบท่อต่างๆ)	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
3	งานซ่อมเปลี่ยน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำเดิม (งานวางจรไฟฟ้า,งานตู้ควบคุม และงานสายไฟฟ้า)	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4	งานติดตั้งกรงสนิมเหล็ก ขนาด 1.15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
5	งานฐานรากถึงกรงสนิมเหล็ก	1.00	ชุด						
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.33	ลบ.ม.	467.29	154.21	99.00	32.67	186.88	
	-คอนกรีต 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	2,355.14	871.40	391.00	144.67	1,016.07	
	-เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	4.00	เส้น	145.79	583.16	20.45	81.80	664.96	
	-ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	-งานไม้แบบ/คร่า	0.90	ตร.ม.	250.00	225.00	133.00	119.70	344.70	
	-ตะปู	0.23	กก.	42.06	9.67	-	-	9.67	
6	งานวางท่อส่งน้ำดิบ ท่อ PE 100 PN 10 ขนาด 2 นิ้ว (50 มม.)	200.00	เมตร	67.00	13,400.00	51.20	10,240.00	23,640.00	
7	งานประสานระบบต่างๆ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
8	ป้ายโครงการก่อสร้าง	1.00	ป้าย	4,142.00	4,142.00	-	-	4,142.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน				150,411.14		10,618.84	161,029.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ ทค.ชุมพล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
9	งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อ PE 100 PN 10 ขนาด 3 นิ้ว (75 มม.)	3,000.00	เมตร	151.00	453,000.00	51.20	153,600.00	606,600.00	
10	ทรายหยาบรองท่อ PE	90.00	ลบ.เมตร	467.29	42,056.10	-	-	42,056.10	
11	ท่อ GS Ø 4"	2.00	ท่อน	3,257.40	6,514.80	-	-	6,514.80	
12	งานชุดท่อพีอีแยกท่อเมนหลักเข้ามาครวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	250.00	ชุด	350.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
13	ประคบน้ำทองเหลือง Ø 3"	4.00	ชุด	1,580.00	6,320.00	600.00	2,400.00	8,720.00	
14	ชุดระบายทราย Ø 1"	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	200.00	600.00	4,200.00	
15	แอร์วาล์ว Ø 1"	3.00	ชุด	2,900.00	8,700.00	200.00	600.00	9,300.00	
16	ชุดหัวดับเพลิง	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน				631,690.90		157,200.00	788,890.90	
	งานควมกันน้ำจัดซื้อ หรือสั่งซื้อ								
17	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(submersible) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติ	1.00	ชุด	44,500.00	44,500.00	1,500.00	1,500.00	46,000.00	
18	งานชุดโครงเหล็กกลุ่ลอยวางติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(submersible) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมสายสลิงยึดโยง	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมเป็นเงินค่างาน				74,500.00		1,500.00	76,000.00	